Lövstad Bergtäkt - Norrköping

Prislista 2026

Gällande från: 2026-05-27

Varukod	Varunamn	Fraktion	Pris kr/ton	volymvikt ca ton/m³
10	Stenmjöl	0/2	-	1,6
12	Stenmjöl	0/4	135	1,6
14	Stenmjöl	0/8	-	1,6
17	Makadam	2/5	-	1,5
22	Makadam	4/8	145	1,5
26	Makadam	8/16	145	1,5
32	Makadam	16/32	-	1,5
33	Makadam	32/63	-	1,5
36	Bergkross	0/16	120	1,7
38	Bergkross	0/32	110	1,7
39	Bergkross	0/63	104	1,7
40	Bergkross	0/90	98	1,7
42	Bergkross	0/150	86	1,7
	* Ej rabatterade produkter			
62	Mottagningsavgift schaktmassor	MRR: Mindre än ringa risk	offereras	Avlämningsblankett & provanalys skall skickas in för att godkännas innan avlämning av schakt-och asfaltsmassor
70	Mottagningsavgift Asfalt	Ej förorenade	offereras	

Kontaktpersoner

Platschef: Anders Fredriksson Mail: anders.fredriksson@svevia.se Tfn. 010-458 17 54

Platskontor: Klinga Bergtäkt Mail: klinga@svevia.se Tfn. 010-458 15 85

Arbetschef: Mattias Ståhl Mail: mattias.stahl@svevia.se Tfn. 010-458 15 84

Övrig information

Lagstadgad merväresskatt tillkommer med 25%

Betalning sker mot faktura 30 dagar

Reservation för tillfällig bristsituation i angivna materialsortiment.

Leverans HLS

Leveransvillkor enligt ABM 07-BALLAST

Miljö & täktavgift tillkommer med 0.50 kr/ton

Öppetider: Måndag-Fredag 06.30-16.00

Administrationsavgift på 500kr kan tillkomma vid kredit

Övriga villkor

Ingående dokument För prislistan/offerten gäller ABM 07, samt med branschspecifika tillägget ABM 07-Ballast mellan parterna. Se även vidare vidare under rubriken "Provning av material", enligt denna offert.
Vidare gäller även Leveransklausuler för byggbranschen 2008 för denna offert.

Rangordning av handlingar vid motstridiga upgifter

01	Denna prislista/offert
02	Ändringar och tillägg till ABM 07 och ABM 07-Ballast
03	AB 04
04	Erhållen förfrågan, i muntlig och/eller skriftlig form

Certifikat SS-EN 13043 Ballast för asfaltmassor och tankbeläggningar för vägar, flygfält och andra trafikerade ytor
SS-EN 13242 Ballast för obundna och hydrauliskt bundna material till väg- och anläggningsbyggande

Leverans-klausuler Leveransklausul för offerten: HLS Hämtat Lastat Säljaren
Mätning av uttagen kvantitet: Vägning av material sker med våg i lastmaskin, alternativt med bilvåg

Avropstide

- Vid beställning av kvantitet överstigande 500 ton för enskild fraktion enligt bifogad offert gäller en avropstid om minst 5 arbetsdagar
- Vid beställning av kvantitet överstigande 1.000 ton för enskild fraktion enligt bifogad offert gäller en avropstid om minst 8 arbetsdagar
- Vid beställning av kvantitet överstigande 5.000 ton för enskild fraktion enligt enligt särskild överenskommelse mellan parterna

Provning a material För provning av material med avseende på levererad kvalitet i förhållande till utställd kvalitet från säljaren gäller följande förtydligande till sista stycket under rubriken Mottagningskontroll enligt ABM 07-Ballast:

- Provatgning för ekonomisk reglering mellan parterna skall utföras i samband med leverans av aktuell produkt
- Prover skall tas ut vid aktuell lastningsplats i upplag, alternativt när materialet är upplastad på transportfordon
- Om det vid leverans av stenmaterial skall utföras objektspecifik provtagning så skall detta initieras av köparen, och då senast i samband med att leveranserna påbörjas till aktuellt objekt som leverans avser
- Vid utebliven objektspecifik provtagning i samband med leveranser gäller resultat från provtagning enligt provtagningsplan för certifierad produkt mellan parterna för ekonomisk reglering, om inte annan skriftlig överenskommelse träffas mellan parterna

Objektspec fika offerte Vi har också möjlighet att erbjuda objektspecifika offerter avseende produkter och priser.
Objektspecifika offerter utformas normalt i enlighet med "Övriga villkor" som gäller för denna prislista, samt med en giltighetstid om 2 månader från offertdatum.

Allmän informatior För ytterligare information avseende ballastfrågor och offerter hänvisar vi tlll
Svevia Ballast 010-458 15 85